

Semivigueta de Alma Abierta

Sistema de losa aligerada · Peraltes P-15 y P-20

310 kg/m²

CARGA ÚTIL

4.80 m

CLARO MÁX. P-15

5.40 m

CLARO MÁX. P-20

ACERO DE REFUERZO

P-15 · 15 cm		P-20 · 20 cm	
Armadura	14/64	Armadura	19/64
Varilla superior	1/4" Gr. 60	Varilla superior	1/4" Gr. 60
Diagonal	Cal. #8 Gr. 50	Diagonal	Cal. #8 Gr. 50
Peso del sistema	220 kg/m ²	Peso del sistema	240 kg/m ²

Peso de la semivigueta

15 kg por metro lineal

El peso del sistema (220–240 kg/m²) corresponde a la **losa terminada**: vigueta, bovedilla y capa de compresión. No confundir con el peso de la pieza suelta.

CONCRETO

Patín prefabricado

f'c = 250 kg/cm²

Capa de compresión

f'c = 200 kg/cm² (la cuela el constructor)

Módulo entre ejes de vigueta

80 cm

CLAROS MÁXIMOS GARANTIZADOS

PERALTE	CLARO MÁXIMO	CARGA ÚTIL	APLICACIÓN TÍPICA
P-15	4.80 m	310 kg/m ²	Casa habitación, cuartos, locales de 1 nivel
P-20	5.40 m	310 kg/m ²	Edificios, naves comerciales, plantas libres

El **claro libre** es la distancia entre apoyos, sin incluir el ancho del muro o de la trabe. Para claros mayores a 5.40 m consulta a tu proyectista: esa losa requiere revisión estructural.

INSTALACIÓN

Separación entre puntales

máx. 1.50 m

Largeros transversales P-15

cada 1.30 m

Largeros transversales P-20

cada 1.20 m

Apoyo de la vigueta sobre el muro

10 cm por lado

Prefabricados MP

Calle 3, Lomas de San José · San José el Alto, Querétaro, Qro. C.P. 76232

WhatsApp y teléfono: **442 820 1102** · Asesor: **Isaac Mojica**

Correo: **isaacmojica@prefabricadosmp.com**

Entrega a obra con descarga incluida · Cobertura: Querétaro, El Marqués, Corregidora y San Juan del Río

Datos de diseño sujetos a revisión estructural del proyecto. Cantidades y tiempos se confirman al cotizar.

Actualizado: agosto 2026